

Szczegółowy zakres robót do wykonania - przedmiar robót

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Rodzaj robót Podwyższenie standardu wykończenia lokalu mieszkalnego
Branża budowlana i sanitarna
Budowa 08-110 SIEDLCE UL. UNITÓW PODLASKICH 7 M 70
Inwestor SIEDLECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

Poziom cen IV kwartał 2018 r.

Siedlce LUTY 2019 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty demontażowe i rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCV	m2	33,450
2	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2	szt	1,000
3	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1,00
4	KNR 4-02 0132/02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt	1,00
5	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1,00
6	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1,00
7	KNR 4-02 0235/07	Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny	kpl	1,00
8	KNR 4-02 0521/01	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1-rzędowego GP-2 i GP-4, długości do 5m	kpl	3,00
2. Roboty remontowe				
9	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7	szt	1,000
10	KNR 2-02 1017/04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni ponad 0,20m2	m2	1,600
11	KNR 2-02 0121/01	Obudowa wanny	m2	0,870
12	ZKNR C-2.1 0502/01	Przygotowanie podłoża pod okładzin na ścianach - glazura	m2	23,18
13	ZKNR C-2.1 0502/01	Przygotowanie podłoża pod posadzkę z terakoty	m2	15,78
14	ZKNR C-2.1 0501/01	Wyrównanie podłoża na ścianach - warstwa kontaktowa pod glazurę w kuchni i łazience	m2	23,18
15	ZKNR C-2.1 0501/05	Wyrównanie podłoża na posadzkach - warstwa kontaktowa pod terakotę - przedpokój, łazienka, kuchnia	m2	15,78
16	ZKNR C-2.1 0603/01	Grunтовanie przygotowanego podłoża pod posadzkę	m2	33,45
17	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej z listwowaniem	m2	17,670
18	KNR 0-12 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	23,18
19	KNR 0-12 1118/10	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 40x40cm metodą zwykłą ANTYPOŚLIZGOWE	m2	15,78
20	KNR 0-12 1120/05	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm i wysokości 15cm układanych na klej metodą zwykłą z przecinaniem płytek	m	5,85
21	KNR 0-12 1118/10	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 40x40cm metodą zwykłą ANTYPOŚLIZGOWE mrozoodporne balkon	m2	3,20
22	KNR 0-12 1120/05	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm i wysokości 15cm układanych na klej metodą zwykłą z przecinaniem płytek - mrozoodporne.	m	2,10
23	KNR K-09 0103/03	Wyrównanie nierówności ścian przez zeszkobanie ze zmyciem farb emulsyjnych		

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	104,29
24	KNR K-09 0103/04	Wyrównanie nierówności stropów przez zeszkrobanie ze zmyciem farb emulsyjnych	m2	33,450
25	KNR K-09 0103/05	Wyrównanie nierówności ścian przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków	m2	31,287
26	KNR K-09 0103/06	Wyrównanie nierówności stropów przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków	m2	6,690
27	KNR K-09 0103/16	Zagruntowanie dwukrotne przed nałożeniem gładzi	m2	137,740
28	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	33,450
29	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	33,220
30	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	97,110
31	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	97,110
32	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m	30,000
33	KNR K-09 0302/02.1	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową Bolix Biała	m2	130,560
34	KNR K-09 0302/03.1	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową Bolix Biała	m2	130,560
35	KNR 4-01 0909/04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2	szt	2,000
36	KNR 4-01 0919/08	Wymiana okuć okiennych - oliwki	szt	2,000
37	KNR 4-01 0919/05	Wymiana okuć okiennych - łączniki okienne grzebieniowe	szt	2,000
38	KNR 4-01 0903/01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych i balkonowych	szt	3,000
39	KNR 4-01 1209/06.1	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2	m2	8,290
40	KNR 4-01 0919/25	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe	szt	1,000
41	KNR 4-01 0919/21	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z rozetami	szt	2,000
42	KNR 4-01 0919/26	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane wielozastawkowe	szt	1,000
43	KNR 4-01 0919/30	Wymiana okuć drzwiowych - zawiasy drzwiowe	szt	6,000
44	KNR 4-01 1209/10.1	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	9,225
45	KNP 2 1507/03	analogia - Umocowanie progów w drzwiach	szt	2,00
46	KNR 4-01 0354/13	Montaż drzwiczek rewizyjnych	szt	2,00

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
47	KNR 4-01 0354/13	Wymiana kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	2,00
48	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,350
49	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,350
3. Osprzęt elektryczny i armatura sanitarna, pomiary elektryczne				
50	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,00
51	KNR 2-15 0115/06	Baterie wannowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,00
52	KNR 2-15 0115/02	Baterie zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
53	KNR-W 2-15 0140/06.1	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o średnicy nominalnej 15mm z łącznikiem redukcyjnym	kpl	1,000
54	KNR-W 2-15 0140/06.1	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o średnicy nominalnej 15mm z łącznikiem redukcyjnym	kpl	1,000
55	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1,00
56		Dostawa i montaż wodomierzy skrzydełkowych zimnej i ciepłej wody	szt	2,000
57	KNR 2-15 0222/04	Wanny kąpielowe stalowe bez obudowy	kpl	1,00
58	KNR 2-15 0213/01	Syfony wannowe PCV	szt	1,000
59	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem do baterii stojącej	szt	1,00
60	KNR 2-15 0220/05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce	szt	1,000
61	KNR 2-15 0213/01	Syfony zlewowe PCV	szt	1,000
62	KNR 4-02 0516/05	Analogia montaż grzejnika stalowego konwektora o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2	szt	3,000
63	KNR 4-03 0507/03	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych o natężeniu prądu do 16A, nieuszczelnionych osadzonych w podłożu innym niż betonowe	szt	6,000
64	KNR 4-03 0506/02	Wymiana przełączników zero-gwiazda-trójkąt o natężeniu prądu do 40A osadzonych w ścianie innej niż betonowa	szt	4,000
65	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	1,000
66	KNR 4-03 1201/01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	przewodów	10,000