

Przedmiar robót

BALKONY STBS Niepodległości 10

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1	KNR AT-05 1654/02	Rusztowania stojakowe przyściennie "ROTAX" o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym stojaków 3,07m i wysokości do 15m	m2	17,20		
2	KNR AT-05 1664/02	Zsyp budowlany do gruzu o długości do 20m	kpl	1,00		
3	KNR AT-05 1663/04	Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m	m2	17,20		
4	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m2	84,67		
5	KNR 4-01 0804/07	Skucie jastrychu dociskowego gr. ok. 3 cm	m2	84,67		
6	KNR 4-01 0519/06 z.s 2.3	Rozbiórka izolacji pierwszej warstwy papy	m2	84,67		
7	KNR 4-01 0519/07 z.s 2.3	Rozbiórka izolacji każdej następnej poza pierwszą warstwy papy	m2	84,67		
8	ZKNR C-1 0402/06	Oczyszczenie ręczne płyty betonowej o powierzchni ponad 5m2 w systemie Ceresit	m2	84,67		
9	ZKNR C-2.1 0101/02	Oczyszczenie i zmycie podłoża po usunięciu izolacji z papy	m2	84,67		
10	KNR-W 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby spód i boki płyty balkonowej	m2	182,25		
ROBOTY ROZBIÓRKOWE						0,00
2. ROBOTY NAPRAWCZE						
11	KNR K-21 0203/04.1	Reprofilacja naroży płyty balkonowej zaprawą cementowo-polimerową PCC	m2	22,10		
12	KNR K-21 0204/04.1	Wykonanie warstwy spadkowej 10-100mm zaprawą cementowo-polimerową PCC gr 2 cm	m2	84,67		
13	KNR K-21 0204/07.1	Wykonanie warstwy spadkowej zaprawą cementowo-polimerową PCC - dodatek za każdy 1mm grubości zaprawy naprawczej	m2	84,67		
14	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 20 cm	m2	32,55		
15	ZKNR C-2.1 0816/06	Powleczenie obróbki blacharskiej żywicą epoksydową i posypanie piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2-0,7 mm	m2	8,13		
16	KNR K-35 0303/01	Wykonanie izolacji przeciwwodnej na balkonach z elastycznego szlamu	m2	84,67		

17	KNR K-35 0302/01.1	Wykonanie izolacji przeciwwodnej na balkonach z elastycznego szlamu uszczelniającego	m2	84,67		
18	KNR K-35 0303/01	Wykonanie izolacji przeciwwodnej z elastycznego szlamu uszczelniającego pod cokolik na balkonach	m2	23,12		
19	KNR K-35 0301/01.1	Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych (Rodzaj uszczelniacza szlam elastyczny Remmers Elastoschlämme 2K)	m	43,64		
20	KNR K-35 0301/01.1	Wklejenie taśmy uszczelniającej w miejscach delatacji strefowych	m	10,19		
21	ZKNR C-2.1 0518/07	Ułożenie sznura dylatacyjnego przy układaniu płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu	m	71,04		
ROBOTY NAPRAWCZE						0,00
3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
22	ZKNR C-1 0411/06	Wyrównanie spodu balkonu szpachlą PCC- warstwa gr. 2 mm	m2	158,49		
23	ZKNR C-2.1 0101/08.1	Dwukrotne gruntowanie podłoża środkiem CT 17 boków i spodu płyty balkonowej	m2	158,49		
24	ZKNR C-1 0411/06	Wyrównanie boków balkonu szpachlą PCC- warstwa gr. 2 mm	m2	24,41		
25	ZKNR C-2.1 0119/08	Dwukrotne malowanie farbą silikatową CT 54 podłoża betonowego boków i spodu balkonów	m2	181,89		
26	KNR-W 4-01 0109/19	Wywiezienie gruzu samochodami samowładoczymi rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1km	m3	8,60		
27	KNR-W 4-01 0109/20	Wywiezienie gruzu samochodami samowładoczymi rozbieranych konstrukcji - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km bez względu na rodzaj konstrukcji	m3	8,60		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						0,00
4. BALUSTRADA STALOWA						
28	KNR-W 4-01 1306/01	Demontaż balustrad balkonowych stalowych	szt	162,74		
29	KNR-W 2-02 1209/03	Ponowny montaż balustrady balkonowej stalowej z wypełnieniem - po wykonanym remoncie	m	162,74		
BALUSTRADA STALOWA						0,00
Razem .						0,00
Podatek VAT 8%						0,00
Ogółem						0,00

Przedmiar robót

BALKONY STBS Niepodległości 10 A

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	OGÓLEM
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1	KNR AT-05 1654/02	Rusztowania stojakowe przyściennie "ROTAX" o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym stojaków 3,07m i wysokości do 15m	m2	13,60		
2	KNR AT-05 1664/02	Zsyp budowlany do gruzu o długości do 20m	kpl	1,00		
3	KNR AT-05 1663/04	Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m	m2	13,60		
4	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m2	66,95		
5	KNR 4-01 0804/07	Skucie jastrychu dociskowego gr. ok. 3 cm	m2	66,95		
6	KNR 4-01 0519/06 z.s 2.3	Rozbiórka izolacji pierwszej warstwy papy	m2	66,95		
7	KNR 4-01 0519/07 z.s 2.3	Rozbiórka izolacji każdej następnej poza pierwszą warstwy papy	m2	66,95		
8	ZKNR C-1 0402/06	Oczyszczenie ręczne płyty betonowej o powierzchni ponad 5m2 w systemie Ceresit	m2	66,95		
9	ZKNR C-2.1 0101/02	Oczyszczenie i zmycie podłoża po usunięciu izolacji z papy	m2	66,95		
10	KNR-W 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby spód i boki płyty balkonowej	m2	144,11		
ROBOTY ROZBIÓRKOWE						0,00
2. ROBOTY NAPRAWCZE						
11	KNR K-21 0203/04.1	Reprofilacja naroży płyty balkonowej zaprawą cementowo-polimerową PCC	m2	17,48		
12	KNR K-21 0204/04.1	Wykonanie warstwy spadkowej 10-100mm zaprawą cementowo-polimerową PCC gr 2 cm	m2	66,95		
13	KNR K-21 0204/07.1	Wykonanie warstwy spadkowej zaprawą cementowo-polimerową PCC - dodatek za każdy 1mm grubości zaprawy naprawczej	m2	66,95		
14	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 20 cm	m2	25,73		
15	ZKNR C-2.1 0816/06	Powleczenie obróbki blacharskiej żywicą epoksydową i posypanie piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2-0,7 mm	m2	6,43		
16	KNR K-35 0303/01	Wykonanie izolacji przeciwwodnej na balkonach z elastycznego szlamu	m2	66,95		

17	KNR K-35 0302/01.1	Wykonanie izolacji przeciwwodnej na balkonach z elastycznego szlamu uszczelniającego	m2	66,95		
18	KNR K-35 0303/01	Wykonanie izolacji przeciwwodnej z elastycznego szlamu uszczelniającego pod cokolik na balkonach	m2	18,28		
19	KNR K-35 0301/01.1	Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych (Rodzaj uszczelniacza szlam elastyczny Remmers Elastoschlämme 2K)	m	34,51		
20	KNR K-35 0301/01.1	Wklejenie taśmy uszczelniającej w miejscach delatacji strefowych	m	8,06		
21	ZKNR C-2.1 0518/07	Ułożenie sznura dylatacyjnego przy układaniu płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu	m	56,17		
ROBOTY NAPRAWCZE						0,00
3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
22	ZKNR C-1 0411/06	Wyrównanie spodu balkonu szpachlą PCC- warstwa gr. 2 mm	m2	123,87		
23	ZKNR C-2.1 0101/08.1	Dwukrotne gruntowanie podłoża środkiem CT 17 boków i spodu płyty balkonowej	m2	123,87		
24	ZKNR C-1 0411/06	Wyrównanie boków balkonu szpachlą PCC- warstwa gr. 2 mm	m2	19,30		
25	ZKNR C-2.1 0119/08	Dwukrotne malowanie farbą silikatową CT 54 podłoża betonowego boków i spodu balkonów	m2	143,82		
26	KNR-W 4-01 0109/19	Wywiezienie gruzu samochodami samowładoczymi rozbieranych konstrukcji żwirowbetonowych i żelbetowych na odległość do 1km	m3	6,80		
27	KNR-W 4-01 0109/20	Wywiezienie gruzu samochodami samowładoczymi rozbieranych konstrukcji - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km bez względu na rodzaj konstrukcji	m3	6,80		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						0,00
4. BALUSTRADA STALOWA						
28	KNR-W 4-01 1306/01	Demontaż balustrad balkonowych stalowych	szt	128,68		
29	KNR-W 2-02 1209/03	Ponowny montaż balustrady balkonowej stalowej z wypełnieniem - po wykonanym remoncie	m	128,68		
BALUSTRADA STALOWA						0,00
Razem .						0,00
Podatek VAT 8%						0,00
Ogółem						0,00

Przedmiar robót

BALKONY STBS **Unitów Podlaskich 7 A**

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	OGÓLEM
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1	KNR AT-05 1654/02	Rusztowania stojakowe przyściennie "ROTAX" o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym stojaków 3,07m i wysokości do 15m	m2	9,70		
2	KNR AT-05 1664/02	Zsyp budowlany do gruzu o długości do 20m	kpl	1,00		
3	KNR AT-05 1663/04	Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m	m2	9,70		
4	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m2	45,29		
5	KNR 4-01 0804/07	Skucie jastrychu dociskowego gr. ok. 3 cm	m2	45,29		
6	KNR 4-01 0519/06 z.s 2.3 t.9909-01 wsp.	Rozbiórka izolacji pierwszej warstwy papy	m2	45,29		
7	KNR 4-01 0519/07 z.s 2.3 t 9909-01 wsp.	Rozbiórka izolacji każdej następnej poza pierwszą warstwy papy	m2	45,29		
8	ZKNR C-1 0402/06	Oczyszczenie ręczne płyty betonowej o powierzchni ponad 5m2 w systemie Ceresit	m2	45,29		
9	ZKNR C-2.1 0101/02	Oczyszczenie i zmycie podłoża po usunięciu izolacji z papy	m2	45,29		
10	KNR-W 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby spód i boki płyty balkonowej	m2	97,48		
ROBOTY ROZBIÓRKOWE						0,00
2. ROBOTY NAPRAWCZE						
11	KNR K-21 0203/04.1	Renowacja naroży płyty balkonowej zaprawa cementowo-polimerowa PCC		11,82		

Przedmiar robót

BALKONY STBS Unitów Podlaskich 7 A

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	OGÓLEM
1	2	3	4	5	6	7
		napromiowanie naczyni przy balkonowej zaprawą cementowo-polimerową PCC	m2	11,82		
12	KNR K-21 0204/04.1	Wykonanie warstwy spadkowej 10-100mm zaprawą cementowo-polimerową PCC gr 2 cm	m2	45,29		
13	KNR K-21 0204/07.1	Wykonanie warstwy spadkowej zaprawą cementowo-polimerową PCC - dodatek za każdy 1mm grubości zaprawy naprawczej	m2	45,29		
14	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 20 cm	m2	17,41		
15	ZKNR C-2.1 0816/06	Powleczenie obróbki blacharskiej żywicą epoksydową i posypanie piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2-0,7 mm	m2	4,35		
16	KNR K-35 0303/01	Wykonanie izolacji przeciwwodnej na balkonach z elastycznego szlamu	m2	45,29		
17	KNR K-35 0302/01.1	Wykonanie izolacji przeciwwodnej na balkonach z elastycznego szlamu uszczelniającego	m2	45,29		
18	KNR K-35 0303/01	Wykonanie izolacji przeciwwodnej z elastycznego szlamu uszczelniającego pod cokolik na balkonach	m2	12,36		
19	KNR K-35 0301/01.1	Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych (Rodzaj uszczelniacza szlam elastyczny Remmers Elastoschlämme 2K)	m	23,34		
20	KNR K-35 0301/01.1	Wklejenie taśmy uszczelniającej w miejscach delatacji strefowych	m	5,45		
21	ZKNR C-2.1 0518/07	Ułożenie sznura dylatacyjnego przy układaniu płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu	m	37,99		
		ROBOTY NAPRAWCZE				0,00
		3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
22	ZKNR C-1 0411/06	Wyrównanie spodu balkonów szpachlą PCC- warstwa gr. 2 mm		84,49		

Przedmiar robót

BALKONY STBS Unitów Podlaskich 7 A

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	OGÓLEM
1	2	3	4	5	6	7
		Wyrównanie spodu balkonu szpachlą PCC- warstwa gr. 2 mm	m2	0,10		
23	ZKNR C-2.1 0101/08.1	Dwukrotne gruntowanie podłoża środkiem CT 17 boków i spodu płyty balkonowej	m2	84,49		
24	ZKNR C-1 0411/06	Wyrównanie boków balkonu szpachlą PCC- warstwa gr. 2 mm	m2	13,06		
25	ZKNR C-2.1 0119/08	Dwukrotne malowanie farbą silikatową CT 54 podłoża betonowego boków i spodu balkonów	m2	97,29		
26	KNR-W 4-01 0109/19	Wywiezienie gruzu samochodami samowładoczymi rozbiernych konstrukcji żwirowbetonowych i żelbetowych na odległość do 1km	m3	4,60		
27	KNR-W 4-01 0109/20	Wywiezienie gruzu samochodami samowładoczymi rozbiernych konstrukcji - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km bez względu na rodzaj konstrukcji	m3	4,60		
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				0,00
		4. BALUSTRADA STALOWA				
28	KNR-W 4-01 1306/01	Demontaż balustrad balkonowych stalowych	szt	87,04		
29	KNR-W 2-02 1209/03	Ponowny montaż balustrady balkonowej stalowej z wypełnieniem - po wykonanym remoncie	m	87,04		
		BALUSTRADA STALOWA				0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 8%				0,00
		Ogółem				0,00